



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโปนแพง
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง
และการคำนวณราคากลางตำบลโปนแพง อำเภอราดพนม จังหวัดนครพนม

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ประกอบกับตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโปนแพง เลขที่ ๒๓๐/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโปนแพง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาและการคำนวณราคากลางตามที่โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังเมรุวัดบ้านโปนแพง ถึง บ้านหนองยาว หมู่ที่ ๑ บ้านโปนแพง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) 

(นายสังคม แสนคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโปนแพง

แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หลังเมรุวัดบ้านโพนแพง ถึง บ้านหนองยาว			
หน่วยงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง			
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	500,000.00	บาท	
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป			
ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 79.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 395.00 ตารางเมตร			
ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 97.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 485.00 ตารางเมตร			
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	5 สิงหาคม 2568	เป็นเงิน	500,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง			
5.1 ปริมาณวัสดุโดยถอดแบบหาปริมาณวัสดุก่อสร้างต่างๆตามแบบแบบแสดงราคากลางงานก่อสร้างและแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง			
5.2 ราควัสดุใช้ราคามาตรฐานพาณิชย์จังหวัดหรือการสืบราคาตามท้องตลาดหรือจังหวัดใกล้เคียง			
5.3 บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างค่าแรงงาน และค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2568 โดย กองมาตรฐานราคากลางกรมโยธาธิการและผังเมือง			
5.4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆโดยใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบของทางราชการ เช่น Factor F หรืออื่นๆ			
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
6.1 นางสาวสุดา ลาลัย	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการสวัสดิการฯ	
6.2 นายอิทธิพันธ์ ไพบูลย์กุลกร	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง	
6.3 นายราชัย ลุมวงษ์	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หลังเมรุวัดบ้านโพนแพง ถึง บ้านหนองยาว
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านโพนแพง ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนพนม จังหวัดนครพนม
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
 แบบเลขที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง กำหนด
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่
 ปริมาณงาน


ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 79.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 395.00 ตารางเมตร
 ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 97.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 485.00 ตารางเมตร
 รวมระยะทางดำเนินการรวม 176.00 ม. หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 880.00 ตร.ม.


ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	500,347.15	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผ่นซูก 2
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	500,347.15	
	คิดเป็นราคากลาง (ห้าแสนบาทถ้วน)	500,000.00	

พื้นที่ดำเนินการ 880.000 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคา ตารางเมตร.ละ 568.18 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นางสาวสุดา ลาลัย)
 ผู้อำนวยการสวัสดิการฯ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายอิทธิพันธ์ ไพบุลย์กุลกร)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ
 (นายราชัย ลุมวงษ์)
 ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

แบบแสดงราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หลังเมรุวัดบ้านโพนแพง ถึง บ้านหนองยาว
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านโพนแพง ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
 แบบเลขที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง กำหนด
 คำนวณราคากลางโดย กองช่าง อบต.โพนแพง

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,020.80	1.83	1,868.06	1.4054	2.57	2,625.37
2	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	44.00	393.98	17,335.12	1.4054	553.70	24,362.78
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	881.50	353.67	311,760.11	1.4054	497.05	438,147.66
	3.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-					
	3.2 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	80.00	81.05	6,484.00	1.4054	113.91	9,112.61
	3.3 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	176.00	83.47	14,690.72	1.4054	117.31	20,646.34
4	งานไหล่ทาง							
	4.1 งานไหล่ทางดินผสมลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	28.16	137.77	3,879.60	1.4054	193.62	5,452.39
รวมค่าก่อสร้าง								500,347.15

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

356,017.61

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.4054

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุตา ลาสัย)

ผู้อำนวยการสวัสดิการฯ

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายอิทธิพันธ์ ไพบูลย์กุลกร)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายราชัย ลุ่มวงษ์)

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

กรรมการ

กรรมการ/เลขานุการ