



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลาง
และการคำนวณราคากลางตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ประกอบกับตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เลขที่ ๘๘/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคากลางตามที่โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบฝาปิด สายบ้านตาลกุด หมู่ที่ ๓ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายสังคม แสนคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบฝาปิด สายบ้านตาลกุด ม.๓		
๒. หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท	(สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป	กว้าง ๐.๓๕ เมตร ยาว ๒๕๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร		
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘	เป็นเงิน	๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง			
๖.๑ ปริมาณวัสดุโดยถอดแบบหาปริมาณวัสดุก่อสร้างต่างๆตามแบบแสดงราคากลาง	ปร.๔, ปร.๕		
๖.๒ ราควัสดุใช้ราคามาตรฐานพาณิชย์จังหวัดหรือการสืบราคาตามท้องตลาดหรือจังหวัดใกล้เคียง			
๖.๓ ราคาค่าแรง โดยใช้ราคามาตรฐานค่าแรง แรงงาน ค่าดำเนินการตามหลักเกณฑ์ราคากลาง งานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕			
๖.๔ ค่าใช้จ่ายอื่นๆโดยใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบของทางราชการ เช่น Factor F หรืออื่นๆ			
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๗.๑ นายธิตพันธ์ ไพบูลย์กุลกร	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง	
๗.๒ นายรติพงษ์ อินาลา	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยช่างโยธา	
๗.๓ นายราชัย ลุมวงษ์	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า	

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร.5

ประเภทโครงการ ก่อสร้างวางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบฝาปิด สายบ้านตาลุก ม.3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านตาลุก ตำบลโพนแพง อำเภอดุสิต จังหวัดนครพนม


ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.35 เมตร ยาว 252.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร

ส่วนราชการท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ประมาณการเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	งานอาคาร	366,686.73	1.3091	480,029.60	
เงื่อนไข	ภาษี 7 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			480,029.60	
	คิดเป็นเงินประมาณเพียง			480,000.00	
	ตัวอักษร สีแสดแปดหมื่นบาทถ้วน				

ขนาดหรือพื้นที่ร่องระบายน้ำ 252 เมตร ราคาเฉลี่ย 1,904.76 บาท/เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายรติพันธ์ ไขบุญกุลกร)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายรติพงษ์ อินาลา)

ผู้ช่วยช่างโยธา

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายราชัย ลุมวงษ์)

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

ราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร.4

ประเภทโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบฝาดัด สายบ้านตาลุก ม.3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านตาลุก ตำบลโพนแพง อำเภอบ้านดง จังหวัดหนองคาย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.35 เมตร ยาว 252.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ประมาณการโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

ประมาณการเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2568

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	ราคา	หน่วยละ	ราคา		
1	งานวางระบายน้ำ คัด 252 เมตร								
	1.1 งานรื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	ตร.ม.	-	-	70.00	-	-	
	1.2 ขุดดินวางระบายน้ำและขุดลอกร่องน้ำ	107.31	ลบ.ม.	-	-	99.00	10,623.94	10,623.94	
	1.3 ทราयरองพื้น	4.41	ลบ.ม.	246.57	1,087.37	91.00	401.31	1,488.68	
	1.4 คอนกรีตหยาบ	4.41	ลบ.ม.	1,915.89	8,449.07	306.00	1,349.46	9,798.53	
	1.5 คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ซม.	28.98	ลบ.ม.	2,009.35	58,230.96	306.00	8,867.88	67,098.84	
	1.6 เหล็กเสริม RB6	0.80	ตัน	23,451.26	18,804.72	4.10	3.29	18,808.01	
	1.7 ลวดผูกเหล็ก	16.04	กก.	39.88	639.57	-	-	639.57	
	1.10 ไม้แบบคัดที่ 30 %	90.72	ลบ.ฟ.	400.00	36,288.00	-	-	36,288.00	
	1.11 ตะปู	18.14	กก.	58.41	1,059.79	-	-	1,059.79	
	1.12 เหล็กฉาก 40 x 40 x 4 มม.	84.00	ท่อน	598.13	50,242.92	10.00	840.00	51,082.92	
2	งานฝาดัด 504 ฝาด								
	2.1 คอนกรีตโครงสร้าง	11.34	ลบ.ม.	2,009.35	22,786.03	306.00	3,470.04	26,256.07	
	2.2 เหล็กเสริม RB9	0.96	ตัน	22,212.56	21,228.21	4.10	3.92	21,232.12	
	2.3 ลวดผูกเหล็ก	19.11	กก.	39.88	762.25	-	-	762.25	
	2.4 ไม้แบบคัดที่ 30 %	28.73	ลบ.ฟ.	400.00	11,491.20	-	-	11,491.20	
	2.5 ตะปู	5.75	กก.	58.41	335.60	-	-	335.60	
	2.6 ท่อ PVC 1 1/2 นิ้ว	26.00	เส้น	121.50	3,159.00	-	-	3,159.00	
	2.7 เหล็กฉาก 40 x 40 x 4 มม.	160.00	ท่อน	598.13	95,700.80	10.00	1,600.00	97,300.80	
3	งานเทคอนกรีตซ่อมแซมทางเชื่อม								
	3.1 คอนกรีตโครงสร้าง	4.00	ลบ.ม.	2,009.35	8,037.40	306.00	1,224.00	9,261.40	
	รวมเงิน (1) + (2)							366,686.73	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายจิตพันธ์ ไพบูลย์กุลกร)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายตีพงษ์ อีนาลา)

ผู้ช่วยช่างโยธา

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายราชัย ลุมวงษ์)

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า