



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลาง
และการคำนวณราคาากลางตำบลโพนแพง อำเภอธาดูปูนม จังหวัดนครพนม

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาและการคำนวณราคาากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ประกอบกับตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เลขที่ ๒๔๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางและคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลางตามที่โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังคาทางเดินและรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพนแพง หมู่ที่ ๑ บ้านโพนแพง งบประมาณ ๓๘๓,๓๐๐.-บาท (สามแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายปิยะศักดิ์ สุริยนต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังคาทางเดินและรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพนแพง หมู่ที่ ๑ บ้านโพนแพง/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วน
ตำบลโพนแพง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘๓,๓๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมหลังคาทางเดินและก่อสร้างรั้ว คสล.สูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๖
เมตร

๑. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๓๘๓,๓๐๐.-บาท

(สามแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)

บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(๑) นางสาวนวลจันทร์ ไวยพัฒน์ ปลัด อบต.โพนแพง ประธานกรรมการ

(๒) นายบรรชา ตุ่มอ่อน นิติกร ประธานกรรมการ


(๓) นายศตวรรษ ภูมิคุณ นักพัฒนาชุมชน กรรมการ


(๔) นายประทีป ยะไวยุทธ์ นายช่างโยธา กรรมการ


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง	แบบมาตรฐาน	อบต.โพนแพง	
โครงการก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หลังคาทางเดินและรั้ว คสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพนแพง			
สถานที่ดำเนินการ	บ้านโพนแพง หมู่ที่ 1 ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม			
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 15 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร พร้อมหลังคาทางเดินและก่อสร้างรั้ว คสล.สูง 2.00 เมตร ยาว 106 เมตร			
วันที่ประมาณราคา	15 กันยายน 2563			
ที่	ประเภทงาน	รวมค่างานต้นทุน จำนวนเงิน(บาท)	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร FACTOR. F	297,886.95	388,921.21	หลักเกณฑ์การคำนวณ FACTOR. F ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3000.00	3,000.00	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%
รวมเป็นค่าก่อสร้าง			391,921.21	
ปรับลดเหลือ			383,300.00	
งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น			383,300.00	
(ตัวอักษร)	(สามแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวนวลจันทร์ ไวยพัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายบรรชา ตุ่มอ่อน)
นิติกร

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายศตวรรษ ภูมิลุน)
นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายประทีป ยะไวย์)
นายช่างโยธา

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

รายการประมาณราคา
สถานที่ก่อสร้าง
ประมาณการเมื่อวันที่
ประมาณการโดย

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หลังคาทางเดินและรั้ว คสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพนแพง
บ้านโพนแพง หมู่ที่ 1 ตำบลโพนแพง อำเภอลำดวน จังหวัดนครพนม
15 กันยายน 2563
นายประทีป ยะไวทย์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.โพนแพง

ปร.4
แผ่นที่ 2/2

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานรั้ว คสล.ยาว 106 เมตร								
1	งานขุดดิน	14.25	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,410.75	1,410.75	
2	เสาคสล.ขนาด 0.15x0.15 ม.ยาว2.50 ม.	57.00	ต้น	375.00	21,375.00	-	-	21,375.00	
3	เหล็กกล่อง ขนาด 2"x1" ทนฯ 2.3 มม.	55.00	ท่อน	315.00	17,325.00	-	-	17,325.00	14.64กก./เส้น
4	เหล็กกล่อง ขนาด 1"x1" ทนฯ 2.3 มม.	147.00	ท่อน	224.00	32,928.00	-	-	32,928.00	6.74กก./เส้น
5	ค่าแรงเชื่อมเหล็กรูปพรรณ	1,795.85	กก.	-	-	10.00	17,958.50	17,958.50	รวมลวดเชื่อม
6	สีรองพื้น	137.50	ตร.ม.	50.00	6,875.00	35.00	4,812.50	11,687.50	
7	สีน้ำมัน	137.50	ตร.ม.	45.00	6,187.50	35.00	4,812.50	11,000.00	
8	งานคอนกรีต 1:2:4	5.77	ลบ.ม.	1,755.37	10,128.48	391.00	2,256.07	12,384.55	
9	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.37	ลบ.ม.	1,489.82	2,041.05	391.00	535.67	2,576.72	
10	อิฐบล็อกก่อผนังขนาด 19x39x7 ซม.	81	ตร.ม.	6.78	551.89	80.00	6,512.00	7,063.89	
11	ไม้แบบทั่วไป	19	ตร.ม.	300.00	5,775.00	133.00	2,560.25	8,335.25	
12	ตะปู	5	กก.	44.40	222.00	-	-	222.00	
13	ลวดผูกเหล็ก	10	กก.	46.73	467.30	-	-	467.30	
14	เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.(2.22กก./เส้น)	0.432	ต้น	19,198.88	8,293.92	4,100.00	1,771.20	10,065.12	
15	เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.(4.99กก./เส้น)	0.430	ต้น	18,054.73	7,763.53	4,100.00	1,763	9,526.53	
16	งานฉาบปูนเรียบ	200	ตร.ม.	120.00	24,000.00	82.00	16,400.00	40,400.00	
17	งานทาสีน้ำพลาสติก	200	ตร.ม.	35.00	7,000.00	38.00	7,600.00	14,600.00	
	งานถนน คสล.และหลังคาทางเดิน.								
1	งานถมดิน	18.00	ลบ.ม.	51.00	918.00	99.00	1,782.00	2,700.00	
2	งานขุดดินฐานรากและถมดินคืน	2.50	ลบ.ม.	-	-	99.00	247.50	247.50	
3	งานทรายถมรองพื้น (หนา 0.05ม.)	3.00	ลบ.ม.	250.00	750.00	99.00	297.00	1,047.00	
4	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.13	ลบ.ม.	1,489.82	186.23	391.00	48.88	235.10	
5	เสาคสล.ขนาด 0.15x0.15 ม.ยาว 3.50 ม.	10.00	ต้น	525.00	5,250.00	100.00	1,000.00	6,250.00	
6	งานคอนกรีต 1:2:4	9.00	ลบ.ม.	1,755.37	15,798.33	391.00	3,519.00	19,317.33	
7	ตะแกรงเหล็ก (Wire mesh) dia 4 มม.	60.00	ตร.ม.	25.00	1,500.00	5.00	300.00	1,800.00	
8	เหล็กกล่อง ขนาด 4"x2" ทนฯ 2.3 มม.	29.00	ท่อน	750.00	21,750.00	-	-	21,750.00	30.88กก./เส้น
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							250,923.05	