



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง
และการคำนวณราคากลางตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ให้นำหน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ประกอบกับตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เลขที่ ๑๑๗/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามที่โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารและโรงอาหาร ศพด. บ้านโพนแพง หมู่ที่ ๑ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายสังคม แสนคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการ ปรับปรุง ต่อเติม อาคารและโรงอาหาร ศพต. บ้านโพนแพง หมู่ ๑
๒. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป งานกันห้องบริเวณโถงทางเดินของอาคาร พื้นที่ ๖๙.๓๑ ตารางเมตร และงานกันสาด พื้นที่ ๕๒.๘ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๖.๑ ปริมาณวัสดุโดยถอดแบบหาปริมาณวัสดุก่อสร้างต่างๆตามใบราคากลางค่าก่อสร้าง ปร.๔ และ ใบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง ปร.๕
- ๖.๒ ราคาวีสดุใช้ราคามาตรฐานพาณิชย์จังหวัดหรือการสืบราคาตามท้องตลาดหรือจังหวัดใกล้เคียง
- ๖.๓ ราคาค่าแรง โดยใช้ราคามาตรฐานค่าแรง แรงงาน ค่าดำเนินการตามหลักเกณฑ์ราคากลาง งานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕
- ๖.๔ ค่าใช้จ่ายอื่นๆโดยใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบของทางราชการ เช่น Factor F หรืออื่นๆ

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๗.๑ นายธิตีพันธ์ ไพบูลย์กุลกร ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
- ๗.๒ นายรติพงษ์ อีนาลา ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา
- ๗.๓ นายราชัย ลุมวงษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

ใบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร.5

ประเภทโครงการ

ปรับปรุง ต่อเติม อาคารและโรงอาหาร ศพด. บ้านโพนแพง หมู่ 1

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 1 บ้านโพนแพง ตำบลโพนแพง อำเภอลำลูกขัน จังหวัดนครพนม

ปริมาณงาน

งานกันห้องบริเวณโถงทางเดินของอาคาร พื้นที่ 69.31 ตารางเมตร และงานกันสาด พื้นที่ 52.8 ตารางเมตร

ส่วนราชการท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

วันที่

๑๘ เมษายน 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	งานอาคาร	153,070.44	1.3091	200,384.52	
เงื่อนไข	ภาษี 7 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			200,384.52	
	คิดเป็นเงินประมาณเพียง			200,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนบาทถ้วน			

ขนาดหรือพื้นที่


1 โครงการ

ราคาเฉลี่ย

200,000.00 บาท/โครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายฉัตรพันธ์ ไพบุลย์กุลกร)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายรติพงษ์ อินาธา)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายราชัย ลุมวงษ์)

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

ใบราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุง ต่อเติม อาคารและโรงอาหาร ศพด. บ้านโพธิ์แพง หมู่ 1
 สถานที่ หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์แพง ตำบลโพธิ์แพง อำเภอหาดุพหม จังหวัดนครพนม
 ปริมาณงาน งานกันห้องบริเวณโรงอาหารพื้นที่ 69.31 ตารางเมตร และงานกันลาด พื้นที่ 52.8 ตารางเมตร
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แพง
 ประมาณการเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แพง

ประมาณการโดย

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	ราคา	หน่วยละ	ราคา		
5	งานผนัง							18,877.96	
5.1	ผนังก่ออิฐถือก่อ	23.70	ตร.ม.	132.00	3,128.40	80.00	1,896.00	5,024.40	
5.2	ฉาบปูนเรียบ	94.80	ตร.ม.	120.00	11,376.00	70.00	6,636.00	18,012.00	
5.3	เสาเอ็น+ทับหลัง คลส.(รวมเหล็กเสริม)	41.00	เมตร	120.00	4,920.00	60.00	2,460.00	7,380.00	
6	งานฝ้าเพดาน								
6.1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบโครงคร่าวเหล็ก	69.31	ตร.ม.	360.00	24,951.60	-	-	24,951.60	
6.2	อาบสังกะสี งานรวมงานบัวและสี								
7	งานสี								
7.1	ทาสีน้ำอะคริลิก 100%	94.80	ตร.ม.	40.00	3,792.00	34.00	3,223.20	7,015.20	
7.2	ทาสีน้ำมันทั่วไป	18.00	ตร.ม.	40.00	720.00	35.00	630.00	1,350.00	
8	งานประตู - หน้าต่าง								
8.1	ป-1 ประตูบานเปิดเดี่ยว HDF 0.80x2.00 ม.+วงกบไม้เนื้อแข็ง	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
8.2	น-1 หน้าตงอลูมิเนียมสีชา 1.60x1.65 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	4,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
8.3	น-2 หน้าตงอลูมิเนียมสีชา 3.2x1.65 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	รวมเป็นเงิน							102,611.16	

ใบราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุง ต่อเติม อาคารและโรงอาหาร ศพด. บ้านโป่งแดง หมู่ 1
 สถานที่ หมู่ที่ 1 บ้านโป่งแดง ตำบลโป่งแดง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
 ปริมาณงาน งานกันห้องบริเวณเชิงทางเดินของอาคาร พื้นที่ 69.31 ตารางเมตร และงานกันลาด พื้นที่ 52.8 ตารางเมตร
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
 ประมวลผลการเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง

18 เมษายน 2568

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	ราคา	หน่วยละ	ราคา		
12	ยกยอดมา							143,441.16	
1.1	งานทคอนกรีตฐาน								
	1.1 งานปรับพื้นที่	39.92	ตร.ม.	-		18.50	738.52	738.52	
	1.2 คอนกรีตโครงสร้าง (strength 240 ksc. Cube)	2.79	ลบ.ม.	2,009.35	5,614.93	306.00	855.09	6,470.01	
	1.3 งานทรายหยาบปรับระดับ	2.00	ลบ.ม.	420.00	838.32	90.00	179.64	1,017.96	
	1.4 เหล็กตะแกรง wire mesh 0.20 x 0.20 ม.	39.92	ตร.ม.	30.14	1,203.19	5.00	199.60	1,402.79	
	รวมเงิน (1) + (2)							153,070.44	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายธิตพิันธ์ ไพบูลย์กุลกร)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายพิทักษ์ อินลา)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายราชัย ลุมวงษ์)

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า