



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโปนแพง
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลาง
และการคำนวณราคากลางตำบลโปนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ประกอบกับตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโปนแพง เลขที่ ๙๑/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโปนแพง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคากลางตามที่โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๗ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายสังคม แสนคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโปนแพง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไทยเจริญ ม.๗
๒. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนพนม จังหวัดนครพนม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๕ ตร.ม.
(ตามแบบแปลนที่ อบต.โพนแพง กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ปริมาณวัสดุโดยถอดแบบหาปริมาณวัสดุก่อสร้างต่างๆตามแบบแสดงราคากลางงานก่อสร้างทางและแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
 - ๖.๒ ราคาสินค้าใช้ราคามาตรฐานพาณิชย์จังหวัดหรือการสืบราคาตามท้องตลาดหรือจังหวัดใกล้เคียง
 - ๖.๓ ราคาค่าแรง โดยใช้ราคามาตรฐานค่าแรง แรงงาน ค่าดำเนินการตามหลักเกณฑ์ราคากลาง งานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕
 - ๖.๔ ค่าใช้จ่ายอื่นๆโดยใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบของทางราชการ เช่น Factor F หรืออื่นๆ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายอิทธิพันธ์ ไพบุลย์กุลกร ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๗.๒ นายรติพงษ์ อินาลา ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา
 - ๗.๓ นายราชัย ลุมวงษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านไทยเจริญ ม.7

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 7 บ้านไทยเจริญ ตำบลโพนแพง อำเภอดงเจริญ จังหวัดนครพนม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง กำหนด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

ปริมาณงาน


กว้าง 5.00 เมตร ยาว 139.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 695.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	396,039.70	Factor F
2	ป้ายโครงการ		- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
			- เงินประกันผลงานหัก 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
			- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
			- พื้นที่ ผนชุก 2
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	396,039.70	
	คิดเป็นราคากลาง	396,000.00	
	(สามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)		

พื้นที่ดำเนินการ 695.000 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคา ตารางเมตรละ 569.78 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายอิทธิพันธ์ ไพบุลย์กุลกร)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รักษา

ราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)




(นายรติพงษ์ อินลา)

ผู้ช่วยช่างโยธา

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายราชัย ลุมวงษ์)

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

กรรมการ

แบบแสดงราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านไทยเจริญ ม.7
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านไทยเจริญ ตำบลโพนแพง อำเภอรามัน จังหวัดนครพนม
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
 แบบเลขที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง กำหนด
 จำนวนราคากลางโดย เมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	806.20	1.83	1,475.35	1.4054	2.57	2,073.46
2	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	34.75	393.98	13,690.81	1.4054	553.70	19,241.06
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	696.50	353.67	246,331.16	1.4054	497.05	346,193.81
	3.2 งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	5.00	163.28	816.40	1.4054	229.47	1,147.37
	3.2 งานรอยต่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	60.00	81.05	4,863.00	1.4054	113.91	6,834.46
	3.3 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	139.00	83.47	11,602.33	1.4054	117.31	16,305.91
4	งานไหล่ทาง							
	4.1 งานไหล่ทางดินผสมลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	22.24	135.77	3,019.52	1.4054	190.81	4,243.63
รวมค่าก่อสร้าง								396,039.70

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง


281,798.57

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.4054

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นายธิตินันท์ ไพบุลย์กุลกร)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รักษาการแทน ผู้อำนวยการ

กองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายรตพงษ์ อินาสา)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายราชัย ลุ่มวงษ์)

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า